# Elda adjudica las obras de reparación del Puente del Centro Excursionista Eldense

27/04/2026



El puente del CEE será remodelado | Marta Maestre.

El Ayuntamiento de Elda ha aprobado la adjudicación de las obras de reparación del Puente del Centro Excursionista Eldense, unos trabajos que permitirán renovar una infraestructura muy utilizada que conecta el centro de ciudad con los polígonos de Campo Alto y Finca Lacy, así como con la carretera de Monóvar. Las obras, con un presupuesto de 79.800 euros más IVA, serán llevadas a cabo por la empresa Estructuras Técnicas y Servicios de Rehabilitación con un plazo de ejecución de mes y medio.

El Puente del Centro Excursionista Eldense, construido en 1984, cuenta con una longitud total de 97,14 metros y una anchura de 15,97 metros. Actualmente presenta diversas patologías, principalmente humedades y deterioros relacionados con procesos de corrosión del hormigón armado, falta de estanqueidad, envejecimiento de materiales y una deficiente evacuación de aguas. Estos daños no comprometen de forma inmediata la estabilidad estructural del puente.

Las actuaciones previstas son la limpieza de grafitis, la reparación de la corrosión de armaduras, la instalación de proyectores bajo el puente para mejorar el

alumbrado, la reparación de las juntas de la calzada, el reasfaltado del pavimento así como el esbroce, limpieza y adecuación de los taludes en la parte oeste del cauce bajo el puente.

El concejal de Espacio Público e Inversiones, **José Antonio Amat**, ha destacado que **"**esta actuación permitirá alargar la vida útil del puente y mejorar tanto su seguridad como su imagen, dando respuesta a problemas derivados del paso del tiempo y del uso continuado".